

Comunicat de presă

Data publicării: 25.09.2020

A fost semnat contractul de lucrări „Extinderea rețelelor de apă uzată în aglomerarea Șerbănești - Crâmpoia”

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune, care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2014-2020.

POIM se bazează pe obiectivele și prioritățile politicilor de mediu și de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligațiile internaționale ale României, cât și interesele specifice naționale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistență financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 - 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS - 133612 “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 - 2020”, în baza Contractului de finanțare nr. 279/19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Unul dintre cele 26 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv CL 18 “**Extinderea rețelelor de apă uzată în aglomerarea Șerbănești - Crâmpoia**” s-a semnat în data de **25.09.2020**.

Contractul de lucrări CL 18 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, operatorului economic S.C. CONDOR PADURARU S.R.L. Valoarea contractului este de 31.290.174,87 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanțare, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare națională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local. Durata de execuție a Contractului este de 38 luni.

Prin intermediul contractului CL 18 se vor realiza următoarele investiții în aglomerarea Șerbănești-Crâmpoia, după cum urmează:

Obiect 1 - REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOC. ȘERBĂNEȘTI

Sub-obiect 1.1 - Extindere rețea de canalizare menajeră, L = 20.963 m, PVC SN8, De 250 mm, PAFSIN SN10.000 DN 250 mm

Sub-obiect 1.2 - Stații de pompare apă uzată

1.2.1 - Stație de pompare apă uzată SPAU 9 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 4 l/s, Hp = 14 m, P=3.0 kW, Lref = 281 m, PEID, De 90 mm

1.2.2 - Stație de pompare apă uzată SPAU 10 și conducta de refulare 1A+1R, Q = 4 l/s, Hp = 11 m, P = 2.2 kW, Lref = 245 m, PEID, De 90 mm

1.2.3-Stație de pompare apă uzată SPAU 11 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 13 m, P = 3.0 kW, Lref = 654 m, PEID, De 90 mm

1.2.4- Stație de pompare apă uzată SPAU 12 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 6 l/s, Hp = 15.5 m, P = 4.0 kW, Lref = 389 m, PEID, De 110 mm

1.2.5 - Stație de pompare apă uzată SPAU 13 și conducta de refulare, 2A+1R, Q = 9 l/s, Hp = 17.5 m, P = 7.5 kW, Lref = 543 m, PEID, De 110 mm

1.2.6-Stație de pompare apă uzată SPAU 14 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 8.5 m, P = 1.5 kW, Lref = 218 m, PEID, De 90 mm

1.2.7- Stație de pompare apă uzată SPAU 15 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 4.0 l/s, Hp = 22.5 m, P = 4.0 kW, Lref = 498 m, PEID, De 90 mm

1.2.8-Stație de pompare apă uzată SPAU 16 și conducta de refulare, 2A+1R, Q = 13 l/s, Hp = 9.5 m, P = 5.5 kW, Lref = 238 m, PEID, De 140 mm

Obiect 2 - REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOC. CRÂMPOIA

- 1. Sub-obiect 2.1 - Extindere rețea de canalizare menajeră, L = 16.324 m, PVC SN8, De 250 mm, PAFSIN SN10.000 DN 250 mm**
- 2. Sub-obiect 2.2 - Stații de pompare apă uzată**
 - **2.2.1- Stație de pompare apă uzată SPAU 1 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 4 l/s, Hp = 24.5 m, P = 5.5 kW, Lref = 782 m, PEID, De 90 mm**
 - **2.2.2- Stație de pompare apă uzată SPAU 2 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 4 l/s, Hp = 21.5 m, P = 4.0 kW, Lref = 336 m, PEID, De 90 mm**
 - **2.2.3- Stație de pompare apă uzată SPAU 3 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 4 l/s, Hp = 16.5 m, P = 3.0 kW, Lref = 365 m, PEID, De 90 mm**
 - **2.2.4 - Stație de pompare apă uzată SPAU 4 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 4 l/s, Hp = 7 m, P = 1.5 kW, Lref = 251 m, PEID, De 90 mm**
 - **2.2.5- Stație de pompare apă uzată SPAU 5 și conducta de refulare, 1A+1R, Q = 5.5 l/s, Hp = 16.5 m, P = 4.0 kW, Lref = 955 m, PEID, De 110 mm**
 - **2.2.6- Stație de pompare apă uzată SPAU 6 și conducta de refulare, 2A+1R, Q = 11.5 l/s, Hp = 16.5 m, P = 9.2 kW, Lref = 596 m, PEID, De 140 mm**
 - **2.2.7- Stație de pompare apă uzată SPAU 7 și conducta de refulare, 2A+1R, Q = 12.5 l/s, Hp = 15.5 m, P = 9.2 kW, Lref = 563 m, PEID, De 140 mm**
 - **2.2.8- Stație de pompare apă uzată SPAU 8 și conducta de refulare, 2A+1R, Q = 16.5 l/s, Hp = 26.5 m, P = 18.5 kW, Lref = 1527 m, PEID, De 180 mm**

Obiectivul POIM în județul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM - protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

I Director General: Cătălin UȘURELU I

Contact: **Mărgărit Longin**, Responsabil Relații Publice și Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poștal 230072, Slatina, județul Olt, România
Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro

